



## **CONTROLE PUNTEN VAN DE COMBIKETEL :**

### Controlepunten bij geen centrale verwarming

- Zit de stekker in het stopcontact (eventueel zekering defect)
- Is er gas aanwezig (gaskraan geopend)
- Zit er geen lucht in de installatie
- Is het cv water druk voldoende (1.8bar)
- Schakelt de kamer thermostaat
- Lekkende warmwaterkraan (druppelen)

### Controle punten bij geen warm water

- Zit de stekker in het stopcontact (eventueel zekering defect)
- Is er gas aanwezig (gaskraan geopend)
- Zit er geen lucht in de installatie
- Is het cv water druk voldoende (1.8bar)
- Hoofdkraan van de waterleiding geopend
- Stopkraan van de inlaatcombinatie onder de ketel geopend
- Zeefjes van kranen verstopt
- Is het op meerder kranen van toepassing

Bij vergrendelde/ blokkerende of terug komende storingen kunt u contact opnemen met Installatiebedrijf Kiso tijdens kantooruren 0165-504629 avond of weekend zijn wij bereikbaar via ons storingsnummer 06-47147818

### Houd bij storingen bij de hand voor een betere constatering vooraf weer te kunnen geven.

- Het merk van de ketel
- De storingscode
- Het gedrag van de cv